

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง และห้องอยู่เวรเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาตาม ปร. 4





จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

4 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิงและห้อง อยู่เวรเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย	181,360.58	1.3624	247,085.65	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไข	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,085.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่		174.00 ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		1,436.78 บาท/ม.		

ค่า K สูตรงานอาคาร

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพุมิ อุทาเลิศ)(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ ตนยอม)(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอนุชา ทาแท้)(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา
(นายณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์)

คู่มือโครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง และห้องอยู่ยวเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ฝ่าย/งาน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ผู้ประมาณราคา นายอนุชา ทาแท้

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc. (ลูกบาศก์)	20.00	ลบ.ม.	1,775.70	35,514.00	391.00	7,820.00	43,334.00	✓
2	ตะแกรงเหล็ก ศก.4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	174.00	ลบ.ม.	29.59	5,148.66	5.00	870.00	6,018.66	✓
3	เหล็ก [75 X 45 X 15 X 3.2 มม.	9.00	ท่อน	654.21	5,887.89	210.00	1,890.00	7,777.89	✓
4	เหล็ก [100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	10.00	ท่อน	843.46	8,434.60	340.00	3,400.00	11,834.60	✓
5	เหล็ก □ 25 X 50 X 1.2 มม.	12.00	ท่อน	220.00	2,640.00	-	-	2,640.00	ค่าแรงอยู่ในงานฝ้า
6	เหล็ก □ 50 X 50 X 2.0 มม.	36.00	ท่อน	417.00	15,012.00	-	-	15,012.00	ค่าแรงอยู่ในงานผนัง
7	เมทัลชีท หนา 0.35 มม. ยาว 1.00 ม.	24.00	แผ่น	120.00	2,880.00	71.00	1,704.00	4,584.00	
8	เมทัลชีท หนา 0.35 มม. ยาว 3.00 ม.	23.00	แผ่น	360.00	8,280.00	213.00	4,899.00	13,179.00	
9	เมทัลชีท หนา 0.35 มม. ยาว 6.50 ม.	20.00	แผ่น	780.00	15,600.00	340.00	6,800.00	22,400.00	
10	ผนังทาสีขาวเหล็กถัก ขนาด 1.5 นิ้ว กว้าง 1.50 ม.	3.00	เมตร	150.00	450.00	142.00	426.00	876.00	
11	ผนังทาสีขาวเหล็กถัก ขนาด 1.5 นิ้ว กว้าง 2.00 ม.	18.00	เมตร	200.00	3,600.00	190.00	3,420.00	7,020.00	
12	ฝ้าแผ่นสมาร์ทบอร์ด 1.20 X 2.40 ม. หนา 4 มม.	6.00	แผ่น	170.00	1,020.00	216.00	1,296.00	2,316.00	
13	ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ด 1.20 X 2.40 ม. หนา 8 มม.	18.00	แผ่น	500.00	9,000.00	273.00	4,914.00	13,914.00	
14	ฝ้าทึบลายสวาม ยาว 1 นิ้ว	2.00	กล่อง	100.00	200.00	-	-	200.00	
15	ฝ้าทึบลายสวาม ยาว 2 นิ้ว	2.00	กล่อง	120.00	240.00	-	-	240.00	
16	ประตูบานไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	328.00	328.00	2,628.00	
รวม								153,974.15	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง และห้องอยู่ประจำหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ฝ่าย/งาน

ผู้ประมาณราคา นายอนุชา ทาแท้

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

รายการเลขที่

แบบ ป.ร.4 แผนที่ 2/3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							153,974.15	
17	หน้าต่างบานเกล็ดแบบ 2 ช่อง	3.00	ชุด	672.00	2,016.00	200.00	600.00	2,616.00	
18	ลูกบิดประตู	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
19	ล้อประตูเหล็ก ศก.2 นิ้ว พร้อมน๊อตยึด และขาล้อแบบคู่	2.00	ชุด	220.00	440.00	50.00	100.00	540.00	
20	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 X 36W พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	467.00	1,868.00	150.00	600.00	2,468.00	
21	สวิทช์ไฟฟ้า	4.00	ชุด	30.00	120.00	80.00	320.00	440.00	
22	ปลั๊กไฟฟ้าชนิดมีกราวด์ พร้อมปลั๊ก (2 ช่อง)	3.00	ชุด	164.00	492.00	80.00	240.00	732.00	
23	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิท 4 ช่อง พร้อมเมน	1.00	ชุด	514.00	514.00	100.00	100.00	614.00	
24	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A	2.00	ตัว	98.00	196.00	-	-	196.00	
25	สายไฟฟ้า THW 1.5 sq:mm.	54.00	เมตร	5.46	294.84	5.00	270.00	564.84	
26	สายไฟฟ้า THW 2.5 sq:mm.	54.00	เมตร	8.09	436.86	7.00	378.00	814.86	
27	สายไฟฟ้า THW 6.0 sq:mm.	20.00	เมตร	20.00	400.00	12.00	240.00	640.00	
28	แผงกราวด์ 5/8 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	1.00	แผง	200.00	200.00	40.00	40.00	240.00	
29	ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง 18 มม.	5.00	ท่อน	66.00	330.00	80.00	400.00	730.00	
30	กล่องพักสายสีเหลืองพร้อมข้อต่อเข้ากล่อง	3.00	ชุด	148.53	445.59	157.00	471.00	916.59	
31	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12 X 12 นิ้ว	18.00	ตร.ม.	149.53	2,691.54	158.00	2,844.00	5,535.54	
	รวม							171,371.98	

